ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДА МКД по адресу: г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 55, корп. 3

Объект ремонта	Перечень работ
Работы по ремонту со 2 по 9 этажи подъезда	
Потолки	
	снятие старой побелки
	грунтовка поверхности
	оштукатуривание
	нанесение микрофактурного покрытия
	покраска фасадной водоэмульсионной краской
Стены	
	снятие старой побелки
	снятие масляной краски
	грунтовка поверхности
	оштукатуривание
	нанесение микрофактурного покрытия
	покраска фасадной водоэмульсионной краской
Пол	
	снятие старого покрытия
	грунтовка поверхности
	укладка керамогранита/коммерческого линолеума
Мусоропровод	
	очистка поверхности
	грунтовка поверхности
	оштукатуривание
	окраска эмалью
	укладка плитки в рабочей зоне мусороприемников (справа на стене)
	снятие старых мусорных карманов
	установка новых МК
Лестничные ограждения	
	ремонт/замена перил
	ремонт лестничных ограждений
	Окраска торцов лестничных маршей эмалью
Замена слаботочных щитов	
	демонтаж старых слаботочныхщитов
	монтаж новых слаботочных щитов
Замена почтовых ящиков	
	демонтаж старых п/я
	монтаж новых антивандальных п/я 6-секционных
Прочие работы	
	снятие старых поэтажных табличек
	установка новых поэтажных табличек
	убрать провода в пластиковые короба
	оштукатуривание откосов входа в лифты
	окраска эмалью откосов входа в лифт
	окраска мет. обрамления входа в лифт
Работы по ремонту входа и 1 этажа подъезда	
Стены	

	кладка плитки на стенах входа (между 1 и 2 дверями)
	укладка плитки на стенах (вход в лифт) до уровня щитов
	укладка плитки на стенах лестничного марша на входе в подъезд и на стенах лестничного марша до пролета с п/я
	грунтовка поверхности
	нанесение микрофактурного покрытия
	покраска фасадной водоэмульсионной краской
Потолки	
	грунтовка поверхности
	нанесение микрофактурного покрытия
	покраска фасадной водоэмульсионной краской
Полы	
	укладка плитки на лестницы лестничных маршей 1,2
Двери	
	окраска входных мет дверей
	окраска дер дверей